KALKULACJA ROBÓT MALARSKICH DLA JEDNEJ SALI LEKCYJNEJ (kpl)

Kalkulacja - prace remontowo malarskie w ZSE-O we Wrocławiu

SALA nr …….

L.p.	Zakres prac	ilość	JM	cena jednostkowa zł	Kwota netto /zł/ (kol.3xkol.5)	VAT /%/	kwota brutto /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Roboty przygotowawcze:						
1.1	*zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi poprzez oklejenie folią*						
1.2	*oczyszczenie i zeskrobanie luźnych powłok*						
2	Uzupełnienie ubytków						
3	Zagruntowanie powierzchni scian i sufitów						
4	Zagruntowanie powierzchni lamperii pod malowanie farbą emulsyjną						
5	Dwukrotne malowanie sufitów farbą emulsyjną pierwszej kalsy ścieralności w kolorze wskazanym przez Inwestora						
6	Dwukrotne malowanie ściani farbą emulsyjną pierwszej kalsy ścieralności w kolorze wskazanym przez Inwestora						
7	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farbami olejnymi w kolorze wskazanym przez Inwestora						
8	Dwukrotne malowanie rur i grzejników farbami olejnymi w kolorze wskazanym przez Inwestora						
9	Roboty porządkowe (mycie i sprzatanie, wywóz odpadów)						
10	inne (jakie…)						
	SUMA	X	X	X		X	